

Gniewino, dnia 04.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH SALI DYDAKTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY zamówienie o wartości netto poniżej 30 tys. euro

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „*Remont sali dydaktycznej w budynku szkoły*”.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje prace remontowe wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, wykładzin, armatury, lamp oświetleniowych itd.) sali dydaktycznej nr 35 w budynku szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie przy ul. Szkolnej 1:

Zakres prac remontowych sala dydaktyczna nr 35:

Demontaż- prace rozbiórkowe:

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 54 m²

Demontaż boazerii, cokołów 29m

Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, łącznik natynkowy, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot 3 szt.

Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazda podtynkowe, bieguny 2 2szt.

Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem 8kpl.

Malowanie elementów metalowych:

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowe, 2-krotne 17,m

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne 30m

Prace elektryczne:

Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtyczkowych, w cegle 9m

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm² 11 m

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60·mm 5szt.

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 , 3szt.

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm² końcowe 4szt

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 2-otworowe 2szt

Oprawy oświetleniowe LED , 8kpl

Szpachlowanie, malowanie, płytki ceramiczne:

Licowanie ścian o powierzchni do 10·m² płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, zaprawa 2,31 m²

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,
grubość 3·mm, ściany, podłóże z tynku 95,5 m²
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 54 m²
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 95,5 m²
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian
95,5 m²
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
54 m²
Narożniki, długości 1,5m z kątownikami 65x65x9mm, 7szt.

Posadzki:

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka
korygująco-wyrównująca grubości 2·mm- 54 m²
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm
grubości nie więcej jak do 10·mm -54m²
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe
54 m²
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
54m²
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające 1m

Termin wykonania 10.02.2023

Przesłanie oferty cenowej na adres: Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie
ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino lub pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@gniewinoszkola.pl do dnia 17.01.2023 do godziny 12.00.

p.o. DYREKTOR
Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Gniewinie


mgr Lucyna Pałubicka