

Gniewino, dnia 07.11.2022r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH DWÓCH  
SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY**  
**zamówienie o wartości netto poniżej 30 tys. euro**

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „*Remont dwóch sal dydaktycznych w budynku szkoły*”.

**Skrócony opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje prace remontowe wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, wykładzin, armatury, lamp oświetleniowych itd.) dwóch sal dydaktycznej nr 16 i nr 30 w budynku szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gniewinie przy ul. Szkolnej 1:

**Zakres prac remontowych sala dydaktyczna nr 16:**

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 51 m<sup>2</sup>

Demontaż boazerii, cokołów 29m

Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2 szt.

Demontaż i ponowny montaż tablic interaktywnych 2 szt.

Demontaż listew ściennych na wysokości 0,7 m 5 m

Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, łącznik

natynkowy, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot 3 szt .

Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazda podtynkowe, bieguny 2 szt.

Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem 12kpl.

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,3 m<sup>2</sup>

Malowanie elementów metalowych:

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowe, 2-krotne 16,m

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne 30m

Prace sanitarne:

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1 kpl.

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm-szt 1

Prace elektryczne:

Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtyczkowych, w cegle 9m

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm<sup>2</sup> 11 m

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60·mm 5szt.

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 , 3szt.  
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A  
2,5·mm<sup>2</sup> końcowe 4szt

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 2-otworowe 2szt

Szpachlowanie, malowanie, płytki ceramiczne:

Licowanie ścian o powierzchni do 10·m<sup>2</sup> płytkami kamionkowymi "Gres" na  
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, zaprawa  
2,33 m<sup>2</sup>

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie,  
grubość 3·mm, ściany, podłóże z tynku 94 m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z  
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 50,46 m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z  
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 94 m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian  
94, m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów  
50 m<sup>2</sup>

Posadzki:

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod  
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka  
korygująco-wyrównująca grubości 2·mm- 50,5 m<sup>2</sup>

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod  
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm  
grubości nie więcej jak do 10·mm -50,5m<sup>2</sup>

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe  
50,5 m<sup>2</sup>

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych  
50,5 m<sup>2</sup>

Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające 1m

### **Zakres prac remontowych sala dydaktyczna nr 30**

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 50,5 m<sup>2</sup>

Demontaż boazerii, cokołów 29m

Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2szt.

Demontaż i ponowny montaż tablic interaktywnych 2 szt.

Demontaż listew ściennych na wysokości 0,7 m 5 m

Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, łącznik

natynkowy, wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy, 1 wylot -3szt

Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazda podtynkowe,  
bieguny 2 szt.

Demontaż opraw świetlówkowych, z kloszem 12 kpl.

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,3m<sup>2</sup>

Malowanie elementów metalowych:



Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowe, 2-krotne

16,6 m<sup>2</sup>

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne 30 m<sup>2</sup>

Prace sanitarne:

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 1 kpl.

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm-1szt

Prace elektryczne:

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle 9m

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm<sup>2</sup>

11 m

Puszki i odgałęźniki instalacyjne, demontaż puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60·mm 5szt.

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 , 3szt

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm<sup>2</sup> końcowe 4szt.

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 2-otworowe 2szt.

Oprawy oświetleniowe LED 12 kpl.z okresem gwarancji minimum 36 miesięcy

Szpachlowanie, malowanie, płytki ceramiczne:

Licowanie ścian o powierzchni do 10·m<sup>2</sup> płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4·mm, płytki 20x20, zaprawa

2,33 m<sup>2</sup>

Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, ściany, podłóże z tynku 94 m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 50,46 m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 94 m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian

94, m<sup>2</sup>

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów

50,5 m<sup>2</sup>

Posadzki:

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka

korygująco-wyrównująca grubości 2·mm- 50,5 m<sup>2</sup>

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm

grubości nie więcej jak do 10·mm -50,5m<sup>2</sup>

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe 50,5 m<sup>2</sup>

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych 50,5 m<sup>2</sup>

Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające 1m

## **Termin wykonania 19.12.2022**

Przesłanie oferty cenowej na adres: Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie  
ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino lub pocztą elektroniczną na adres:  
[sekretariat@gniewinoszkola.pl](mailto:sekretariat@gniewinoszkola.pl) do dnia 14.11.2022r. go godziny 12.00.

p.o. DYREKTOR  
Zespołu Kształcenia i Wychowania  
w Gniewinie  
  
mgr Lucyna Pałubicka